

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าบ้าน นายภาคี ทิศแสง - บ้านนางเกสร เหลลาเกตุ บ้านโคกกลาง ม.4 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.00 บาท
3.	ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้าน นายภาคี ทิศแสง - บ้านนางเกสร เหลลาเกตุ บ้านโคกกลาง ม.4 ใช้แบบ แปลนตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กำหนด เป็นเงิน 250,000.00 บาท
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 250,000.00 บาท
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1	แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 , แบบ ปร.6
5.2	ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กำหนด
5.3
5.4
6.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.	นางศุภานัน ภูมิคอนสาร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ประธานกรรมการ
2.	นายอาจณรงค์ แสนใส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
3.	นางพรรณราย คณานิตย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
4.	จำเอนอัมพร ชันศิลา ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ
5.	นายชัยชัย จันทร์อร่าม ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทอง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ เส้นหน้าบ้าน นายภาคี ทิศแสง- บ้าน นางเกสร เหลลาเกตุ ตำบลหัวทอง อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง ตำบลหัวทอง
แบบเลขที่ -/๒๕๖๐
รายการ ประมาณการราคากลางก่อสร้าง
ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าจ้างเหมา (บาท)	FACTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ดินลูกรังโกล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๑๒,๘๒๙.๓๙	๑.๓๐๗๔	๒๗๘,๒๕๓.๑๔	เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)๗%
	สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๗๘,๒๕๓.๑๔	ขอใช้เพียง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายชัชชัย จันทร์อร่าม)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางศุภานัน ภูมิคอนสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

อนุมัติ

(นายสมใจ ชาญจระเข้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังให้ทาง ๒ ข้างทาง
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. หัวทองกักหัด)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกลาง จากบ้าน นายชาติ ทิศแสง- บ้าน นางสมศรี พลานาด
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ																																																																																																																	
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)																																																																																																																			
๑	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕.๐๐	-	๒,๖๐๐.๐๐																																																																																																																		
๒	ลูกรังให้ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑๐.๕๐	๓	ทรายรองพื้น	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๑.๐๐	๙,๒๒๖.๐๐	-	-	๙,๒๒๖.๐๐		๔	คอนกรีต (ค.๒= ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๐๐	๖๘,๖๖๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๓,๘๖๘.๐๐	๙๒,๕๓๔.๐๐		๕	งานไม่แบบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๑๘๗.๐๐	๕,๑๘๗.๐๐		๖	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ๑ ๔ ม.ม. ๑.๐๒๐x๐.๒๐ ม.	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๖,๖๔๐.๐๐	-	-	๑๖,๖๔๐.๐๐		๗	เหล็กกลม ๑ ๑๕ ม.ม.	๐.๐๗	ตัน	๑๕,๕๓๗.๐๐	๑,๐๘๗,๕๕๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๓.๐๐	๑,๑๑๘,๑๕๕		๘	ซีเมนต์ ทน ๐.๐๒ เมตร	๑.๘๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๔๕.๐๐	-	-	๔๕.๐๐		๙	แอสฟัลท์	๑๐.๕๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓๖๕.๐๐			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๑๒,๕๖๓.๓๕			FACTOR F = ๑.๓๐๗๕							๒๗๘,๒๕๓.๑๔			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๗๘,๒๕๓.๑๔			ขอใช้เพียง							๒๕๐,๐๐๐.๐๐		คำปายประชาสัมพันธ์โครงการรวมอยู่ใน FACTOR F									
๓	ทรายรองพื้น	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๑.๐๐	๙,๒๒๖.๐๐	-	-	๙,๒๒๖.๐๐																																																																																																																		
๔	คอนกรีต (ค.๒= ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๐๐	๖๘,๖๖๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๓,๘๖๘.๐๐	๙๒,๕๓๔.๐๐																																																																																																																		
๕	งานไม่แบบ	๓๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๑๘๗.๐๐	๕,๑๘๗.๐๐																																																																																																																		
๖	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ๑ ๔ ม.ม. ๑.๐๒๐x๐.๒๐ ม.	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๖,๖๔๐.๐๐	-	-	๑๖,๖๔๐.๐๐																																																																																																																		
๗	เหล็กกลม ๑ ๑๕ ม.ม.	๐.๐๗	ตัน	๑๕,๕๓๗.๐๐	๑,๐๘๗,๕๕๕	๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๓.๐๐	๑,๑๑๘,๑๕๕																																																																																																																		
๘	ซีเมนต์ ทน ๐.๐๒ เมตร	๑.๘๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๔๕.๐๐	-	-	๔๕.๐๐																																																																																																																		
๙	แอสฟัลท์	๑๐.๕๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓๖๕.๐๐																																																																																																																		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๑๒,๕๖๓.๓๕																																																																																																																		
	FACTOR F = ๑.๓๐๗๕							๒๗๘,๒๕๓.๑๔																																																																																																																		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๗๘,๒๕๓.๑๔																																																																																																																		
	ขอใช้เพียง							๒๕๐,๐๐๐.๐๐																																																																																																																		
คำปายประชาสัมพันธ์โครงการรวมอยู่ใน FACTOR F																																																																																																																										

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายชัชชัย จันทอร่าม)
 (นายชัชชัย จันทอร่าม)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (นายอาจณรงค์ แสนใส)
 (นายอาจณรงค์ แสนใส)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง