

สรุปผลการประมาณการกำหนดราคา


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ (บาท)	Factir F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	150,095	1.3365	200,601	
2	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		203,601	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ		200,000	
(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)					


ประมาณการโดย


ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายธีรพร ชนะภักดี)

ตรวจ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสุชาติ หล้าอภัย)

เห็นชอบ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 (นายสมใจ ชาญจระเข้)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ดำเนินการ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2
 ประมาณราคา โดยนายธีรพร ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินขุดขนาด 0.60 x 0.60 x 140	50.40	ลบม.	27.30	1,375	-	-	1,375	
2	งานไม้แบบ	276	เมตร	50	13,800	-	-	13,800	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc ลูกบาศก์	20.70	ลบม.	1,700	35,190	290	6,003	41,193	
4	งานเหล็กฉาก L40 x 40 หน้า 4 มม.	46	ท่อน	392	18,032	-	-	18,032	
5	เหล็กแบน หน้า 4 มม.	2760	ท่อน	23	63,480	-	-	63,480	
6	ลวดเชื่อม	10	มัด	100	1,000	-	-	1,000	
7	สีกันสนิม + ทินเนอร์	3	กระป๋อง	600	1,800	-	-	1,800	
8	ทรายรองพื้นปรับระดับ หน้า 0.05 เมตร	6.93	ลบม.	341	23.63	-	-	24	
9	เหล็กว้ายเมท Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 #	207	ครม.	32	6,624	5	1,035	7,659	
10	งานดินถม	40	ลบม.	43	1,732	-	-	1,732	
รวมค่าแรงและวัสดุ					143,056	+	7,038	150,095	

