

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ ม.6 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ				
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น				
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท				
3. ลักษณะงานโดยสังเขป				
ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ ม.6 ใช้แบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กำหนด เป็นเงิน 200,000.00 บาท				
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 200,000.00 บาท				
5. บัญชีประมาณการราคากลาง				
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 , แบบ ปร.6				
5.2 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กำหนด				
5.3.....				
5.4.....				
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1. นางศุภานัน ภูมิคอนสาร	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	ประธานกรรมการ	
2. นายอาจณรงค์ แสนใส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	
3. นางพรรณราย คณานิษฐ์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ	
4. จำเริญพร ชื่นศิลา	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ	
5. นายชัชชัย จันทร์อร่าม	ตำแหน่ง	ผช.นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทอง
 ปริมาณงาน งบประมาณ ๐.๕๐x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร พร้อมฝ้าปิดเหล็ก ขั้วโครงการ ๑ บัญ
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งสังข์ ต. หัวทอง อ.ภูเวียง จ. ขอนแก่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานขุดดินขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๑๐๒ เมตร	๓๖.๓๒	ลบ.ม.	-	-	๔๙.๐๐	๓,๖๓๕.๐๐	๓,๖๓๕.๐๐	
๒	งานไม้แบบ	๒๔.๐๐	ลบ.พ.	๓๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	
	ค่าแรงไม้แบบ	๘๑.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๐,๘๕๒.๐๐	๑๐,๘๕๒.๐๐	
๓	คอนกรีต (ค.๒= ๒๕๐ กก./ตร.ม.)	๑๒.๒๔	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๐๐	๒๔,๐๑๔.๘๘	๓๐๖.๐๐	๓,๓๕๕.๘๘	๒๗,๓๖๐.๓๒	
๔	งานเหล็กฉากขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐x๔ ม.ม.	๓๔.๐๐	ฟุต	๓๓๘.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	-	-	๑๒,๘๕๒.๐๐	
๕	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ๑๔ ม.ม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๑๕๓.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๓,๘๒๕.๐๐	๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	
๖	ทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๓๐๐	ลบ.ม.	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	-	-	๑,๐๒๐.๐๐	
๗	ดินถมตมแต่งดิน	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	
๘	งานฝ้าปิดร่องระบายน้ำ - เหล็กแบนขนาด ๒ นิ้ว หนา ๔ ม.ม. - ค่าแรงเชื่อมพร้อมลวดเชื่อม	๒๐๔.๐๐ ๑,๘๗๖.๘	ฟุต กก.	๓๐๐.๐๐ -	๖๑,๒๐๐.๐๐ -	๑๐.๐๐	๑๘,๗๖๘.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐ ๑๘,๗๖๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๕๕๗,๖๔๘.๘๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๐๖,๑๐๙.๕๒	
	ขอใช้เพียง							๒๐๐,๐๐๐.๐๐	

ฟพ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายชัชชัย จันทอร่าม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ศรจตุสอ
 (นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมอยู่ใน FACTOR F

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทอง อำเภอกูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง ตำบลห้วยทอง

แบบเลขที่ -/๒๕๕๙

รายการ ประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าจ้างเหมา (บาท)	FACTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๕๗,๖๔๘.๕๐	๑.๓๐๗๔	๒๐๖,๑๐๙.๕๒	เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)๗%
สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง				๒๐๖,๑๐๙.๕๒	ขอใช้เพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
(สองแสนบาทถ้วน)					

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายชัชชัย จันทร์อร่าม)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางศุภกานันท์ ภูมิคอนสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

อนุมัติ

(นายสมใจ ชาญจรูญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง