


สรุปผลการประมาณการกำหนดราคา


ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สถานที่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ (บาท)	Factir F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	152,371	1.3365	203,643	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			206,643	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			200,000	
(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)					


ประมาณการโดย


ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายธีรพร ชนะภักดี)

ตรวจ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสุชาติ หล้าอภัย)

เห็นชอบ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 (นายสมใจ ชาญจร๊ะชัย)

ประมาณราคา
สถานที่ดำเนินการ
ประมาณราคา
เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3
โดยนายธีรพร ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	400	ตร.ม.	1.45	580	-	-	580	2 ข้าง ๆ ละ 100 : ผสมเสร็จ
2	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	20	ลบ.ม.	341	6,820	-	-	6,820	
3	งานไม้แบบ	200	เมตร	50	10,000	-	-	10,000	
4	งานคอนกรีต (240 Ksc) ลูกบาศก์	60	ลบ.ม.	1,700	102,000	175	10,500	112,500	
5	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม.	80	ท่อน	50	4,000	-	-	4,000	
6	งานเหล็กวางเมท Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 #	400	ตร.ม.	32	12,800	5	2,000	14,800	
7	โฟม	1	แผ่น	30	30	-	-	30	
8	ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร	20	ลบ.ม.	94.55	1,891	-	-	1,891	
9	ยางมะคดย	50	ลิตร	30	1,500	5	250	1,750	
รวมค่าแรงและวัสดุ					139,621	+	12,750	152,371	

