

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

|  |         |                                       |                   |
|--|---------|---------------------------------------|-------------------|
| <p>1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเจริญ จำนงพันธ์ - สามแยกทางกันไฟฟ้า บ้านห้วยบง ม.3 /<br/>หน่วยงานเจ้าของโครงการ</p>   |         |                                       |                   |
| <p>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น</p>  |         |                                       |                   |
| <p>2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท</p>   |         |                                       |                   |
| <p>3. ลักษณะงานโดยสังเขป</p>   |         |                                       |                   |
| <p>ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านบ้านนายเจริญ จำนงพันธ์ - สามแยกทางกันไฟฟ้า บ้านห้วยบง ม.3 ใช้แบบ<br/>แปลนตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กำหนด เป็นเงิน 200,000.00 บาท</p> |         |                                       |                   |
| <p>4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 200,000.00 บาท</p>  |         |                                       |                   |
| <p>5. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>   |         |                                       |                   |
| <p>5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 , แบบ ปร.6</p>   |         |                                       |                   |
| <p>5.2 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กำหนด</p>  |         |                                       |                   |
| <p>5.3.....</p>  |         |                                       |                   |
| <p>5.4.....</p>  |         |                                       |                   |
| <p>6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>   |         |                                       |                   |
| 1. นางศุภานัน ภูมิคอนสาร   | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง   | ประธานกรรมการ     |
| 2. นายอาจณรงค์ แสนใส   | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง                    | กรรมการ           |
| 3. นางพรรณราย คณานิษฐ์   | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ              | กรรมการ           |
| 4. จำเอกอัมพร ชันศิลา  | ตำแหน่ง | จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | กรรมการ           |
| 5. นายซัชชัย จันทร์อร่าม   | ตำแหน่ง | ผช.นายช่างโยธา                        | กรรมการ/เลขานุการ |

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทอง  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง ตำบลห้วยทอง  
แบบเลขที่ -/๒๕๖๐  
รายการ ประมาณการราคากลางก่อสร้าง  
ประมาณการตามแบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

| ที่ | รายการ  | ค่าวัสดุและ<br>ค่าจ้างเหมา<br>(บาท) | FACTOR F | รวมค่า<br>ก่อสร้าง(บาท) | หมายเหตุ   |
|-----|---|-------------------------------------|----------|-------------------------|--|
| ๑   | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย | ๑๕๙,๘๐๘.๗๘                          | ๑.๓๐๗๔   | ๒๐๘,๙๓๔.๐๐              | เงินประกันผลงานหัก ๐%<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)๗% |
|     | สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง   |                                     |          | ๒๐๘,๙๓๔.๐๐              | ขอใช้เพียง   |
|     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง  |                                     |          | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐              | ๒๐๐,๐๐๐ บาท  |
|     | (สองแสนบาทถ้วน)   |                                     |          |                         |  |

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายชัชชัย จันทร์อร่าม)

ตรวจสอบ.....

(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางศุภานัน ภูมิคอนสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

อนุมัติ

(นายสมใจ ชาญระเซ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ ไร่ พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. ทวีทองกำหนด)  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง จากบ้าน นายเจริญ จำนวนพื้นที่ - สามแยกทางกันไฟฟ้า  
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับ   | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ           |                     | ค่าแรงงาน          |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|--------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|----------|
|   |  |        |       | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |           |                             |          |
| ๑   | งานปรับพื้นที่ทางเดิม                    | ๓๘๐.๐๐ | ตร.ม. | -                  | ๕.๐๐                | -                  | -         | ๑,๙๐๐.๐๐                    |          |
| ๒   | ลูกรังไหล่ทาง ขนาด ๐.๕๐ เมตร             | ๑๕.๒๐  | ๘๗.๐๐ | -                  | -                   | -                  | ๑,๓๒๒.๔๐  |                             |          |
| ๓   | ทรายรองพื้น                              | ๑๙.๐๐  | ลบ.ม. | ๓๔๑.๐๐             | -                   | -                  | -         | ๖,๔๗๙.๐๐                    |          |
| ๔   | คอนกรีต (ค.๒= ๒๔๐ กก. /ตร.ซม.)           | ๕๗.๐๐  | ลบ.ม. | ๑๑๑,๘๓๔.๐๐         | ๓๐๖.๐๐              | ๑๗,๔๔๒.๐๐          | ๑๗,๔๔๒.๐๐ | ๑๒๙,๒๗๖.๐๐                  |          |
| ๕   | งานไม่แบบ                                | ๓๔.๒๐  | ตร.ม. | -                  | ๑๓๓.๐๐              | ๔,๕๔๘.๖๐           | -         | ๔,๕๔๘.๖๐                    |          |
| ๖   | ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ๑๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. | ๓๘๐.๐๐ | ตร.ม. | ๓๒.๐๐              | -                   | ๑๒,๑๖๐.๐๐          | -         | ๑๒,๑๖๐.๐๐                   |          |
| ๗   | เหล็กกลม Ø ๑๕ มม.                        | ๐.๑๙   | ตัน   | ๑๕,๔๓๗.๐๐          | ๓,๓๐๐.๐๐            | ๖๒๗.๐๐             | -         | ๓,๕๗๙.๐๓                    |          |
| ๘   | ซีเมนต์ ทน ๐.๐๒ เมตร                     | ๐.๗๕   | ตร.ม. | ๒๕.๐๐              | -                   | ๑๘.๗๕              | -         | ๑๘.๗๕                       |          |
| ๙   | แอสฟัลท์                                 | ๑๕.๐๐  | ลิตร  | ๒๕.๐๐              | ๑๐.๐๐               | ๑๕๐.๐๐             | -         | ๕๒๕.๐๐                      |          |
|   | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>           |        |       |                    |                     |                    |           | <b>๑๕๙,๘๐๘.๗๘</b>           |          |
|   | <b>FACTOR F = ๑.๓๐๗๔</b>                 |        |       |                    |                     |                    |           | <b>๒๐๘,๙๓๔.๐๐</b>           |          |
|   | <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>               |        |       |                    |                     |                    |           | <b>๒๐๘,๙๓๔.๐๐</b>           |          |
|   | <b>ขอใช้เพียง</b>                        |        |       |                    |                     |                    |           | <b>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</b>           |          |
| <b>คำป้ำยประชาสัมพันธ์โครงการรวมอยู่ใน FACTOR F</b> |  |        |       |                    |                     |                    |           |                             |          |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
 (นายชัชชัย จันทอร่าม)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
 (นายอาจณรงค์ แสนโต)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเจริญ จำนงพันธ์ - สามแยกทางกันไฟฟ้า บ้านห้วยบง ม.3  
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0318/ว1370 ลงวันที่ 30  
เมษายน 2540 เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ในการเสนอราคา  
ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอกำหนดราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงิน  
200,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สามารถตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ [www.wathong.go.th](http://www.wathong.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายสมใจ ชาญจระเข้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง