

สรุปผลการประมาณการกำหนดราคา

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น


เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ (บาท)	Factir F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8	149,992	1.3365	200,464	
2	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			203,464	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			200,000	
(ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)					


ประมาณการโดย


ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายธีรพร ชนะภักดิ์)

ตรวจ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสุชาติ หล้าอภัย)

เห็นชอบ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
 (นายสมใจ ชาลจรเชษฐ์)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 ประมาณราคา โดยนายธีรพร ชนะภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	อุกรณ์ไหล่ทาง ขนาด 0.50 x 0.20 x 160 ม.	16	ลบ.ม.	94.55	1,512	-	-	1,512	
2	งานปรับพื้นที่ทาง 5 x 80 ม.	400	ตร.ม.	1.45	580	-	-	580	
3	งานคอนกรีต (ผสมเสร็จ)	60	ลบ.ม.	1,700	102,000	175	-	112,500	
4	งานไม้แบบ	160	เมตร	50	8,000	-	10,500	8,000	
5	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม.	80	ท่อน	50	4,000	-	-	4,000	
6	งานทรายรองพื้น หน้า 0.05 เมตร	20	ลบ.ม.	341	6,820	-	-	6,820	
7	งานเหล็กวางแนว Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 #	400	ตร.ม.	32	12,800	5	2,000	14,800	
8	โพน	1	แผ่น	30	30	-	-	30	
9	ขางมะตอย	50	ลิตร	30	1,500	5	250	1,750	
	รวมค่าแรงและวัสดุ				137,242	+	12,750	149,992	

