

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง ตำบลห้วยทอง

แบบเลขที่ -/๒๕๖๐

รายการ ประมาณการราคากลางก่อสร้าง

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าจ้างเหมา (บาท)	FACTOR F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ปี	๑๕๘,๖๑๑.๙๐	๑.๓๐๗๔	๒๐๗,๓๖๙.๒๐	เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)๗%
	สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๐๗,๓๖๙.๒๐	ขอใช้เพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
(สองแสนบาทถ้วน)					

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายชัชชัย จันทร์อร่าม)

ตรวจสอบ.....

(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางศุภานัน ภูมิคอนสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

อนุมัติ

(นายสมใจ ขาญจระเข้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร พร้อมคู่อริ้วทาง ๒ ข้างทาง
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. หัวท้อกำหนด)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น ซอยรื่นฤดี ๑๒ เริ่มจากบ้านนายสีห์พิมพ์ โสโธดา-บ้านนายสง่า สร้างงาน
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	๓๘๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕.๐๐	-	๑,๙๕๐.๐๐	
๒	คู่อริ้วทาง กว้าง ๒ เมตร	๗.๗๖	ลบ.ม.	๘๗.๐๐	๖๗๕.๑๒	-	-	๖๗๕.๑๒	
๓	ทรายรองพื้น	๑๙.๔๐	ลบ.ม.	๓๔๑.๐๐	๖๖๑๕.๔๐	-	-	๖,๖๑๕.๔๐	
๔	คอนกรีต (ค.๒ = ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๕๘.๒๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๐๐	๑๑๔,๑๘๘.๔๐	๓๐๖.๐๐	๑๗,๘๐๙.๒๐	๑๓๑,๙๙๗.๖๐	
๕	งานไม้แบบ	๒๙.๑๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๘๗๐.๓๐	๓,๘๗๐.๓๐	
๖	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๓๘๘.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๒,๔๑๖.๐๐	-	-	๑๒,๔๑๖.๐๐	
๗	เหล็กกลม ๑ ๑๕ มม.	๐.๐๔	ตัน	๑๕,๕๓๗.๐๐	๖๒๑.๔๘	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓๒.๐๐	๗,๕๓๘.๔๘	
๘	ซีเมนต์ หนา ๐.๐๒ เมตร	๔.๘๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	
๙	แอสฟัลท์	๖.๔๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๔.๐๐	๒๒๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑๕๘,๖๑๑.๙๐	
	FACTOR F = ๑.๓๐๗๔							๒๐๗,๓๖๙.๒๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๒๐๗,๓๖๙.๒๐	
	ขอใช้เพียง							๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
คำปายประชาสัมพันธ์โครงการรวมอยู่ใน FACTOR F									

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายชัยชัย จันทพร้อม) (นายอาจณรงค์ แสนใส)
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้ช่วยช่างโยธา
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง