

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการย้ายหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๕,๔๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการย้ายหอถังสูงประปา ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยทอง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

อ้างอิง ราคากลางตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๙ และราคาตามท้องตลาดในจังหวัดขอนแก่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสถาพร โสภา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวนันทริกา ปัทนาภา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๓.นางสาวสุกฤทัย มาลากอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	กรรมการ

สรุปราคากลางผลการประมาณการก่อสร้าง

ประเภท ☒ งานอาคาร ☐ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ อื่น ๆ

ชื่อโครงการ : โครงการย้ายหอถังสูงประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : ย้ายหอถังสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน

อบต.หน้าทองกำหนด

ประมาณการโดย : นายชาญยุทธ โคตรสุมาตย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : อ้างอิง (ราคากลางตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2569 และบัญชีค่าแรง/

ดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2569 และราคาตามท้องตลาดในจังหวัดขอนแก่น

(ราคาน้ำมัน ที่ อำเภอเมือง 41.00-41.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	327,691.02	1.3073	428,390.47	เงินใน
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย...%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก...%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้...6.....%
5	ประเภทงานอื่นๆ				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%
					ค่า Factor F ตาม นส. กค
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			428,390.47	ส่วนที่สุทธ ที่ กค0433.2/ว481
	ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ			428,300.00	ลว 26 มิถุนายน 2569
	ตัวอักษร				(สี่แสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

นายชาญยุทธ โคตรสุมาตย์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายสถาพร โสกา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าว
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง อบต. หน้าทอง เลขที่ ลงวันที่)
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ.....

นายสถาพร โสกา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันทรัตา ปัทมาดา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุกฤทัย มาลากอง)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายแทนไท คณานิธิย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

แบบแสดงราคากลาง ปริมาณงาน และราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการย้ายห้องสูงประปาบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : ย้ายห้องสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ : ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ. หัวทองกำหนด

ประมาณการโดย : นายชาญยุทธ โคตรคูมาชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่ เดือน กันยายน 2569

หมายเหตุ : อ้างอิงราคากลางตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2569 และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการของ

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2569 และราคาตามท้องตลาดในจังหวัดขอนแก่น (ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น ราคาสิตรละ 41.00 + 99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	"ห้องถังสูง"								
1	งานฐานราก								
	- ขุดดินหลุมฐานราก (พร้อมถมดิน)	ลบ.ม.	15.30		-	168.00	2,570.40	2,570.40	
	- ทราयरองพื้นฐานราก (หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	0.90	504.00	453.60	112.00	100.80	554.40	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	5.40	1,859.00	10,038.60	426.00	2,300.40	12,339.00	ฐานราก, คาน
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์								ฐานราก, คาน
	240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	5.00	2,775.19	13,875.95	419.00	2,095.00	15,970.95	คาน
2	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40								
	ขนาด DB Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	เส้น	22.00	172.43	3,793.46	32.00	704.00	4,497.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24								
	ขนาด RB Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม.	เส้น	21.00	44.86	942.06	9.00	189.00	1,131.06	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	10.00	46.25	462.60			462.60	
3	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ, ค้ำยัน (คิด 50 %)	ตร.ม.	13.00	400.00	5,200.00			5,200.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	26.00			139.00	3,614.00	3,614.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	5.00	59.00	295.00			295.00	
4	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	15.00	770.00	11,550.00	360.00	5,400.00	16,950.00	รวมลวดเชื่อม
	- งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	100.00	40.00	4,000.00	35.00	3,500.00	7,500.00	
5	งานอื่นๆ								
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 250 x 15 มม.	แผ่น	4.00	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	จับยึด
	- แผ่นเหล็กเสริมแรง ขนาด 75 x 150 x 9 มม.	แผ่น	16.00	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เจโบล์ ขนาด Ø 3/4" ยาว 0.50 ม.	ชุด	16.00	250.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- คาร์ตเครน	เหมา	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	ยกห้องถัง
	- คาร์ตเทรลเลอร์	เหมา	1.00	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	ขนย้ายห้องถัง
	- ค่าแรง รั้ว/ขนย้าย/ติดตั้งห้องถังสูง	เหมา	1.00	-	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
	"ระบบท่อและอุปกรณ์"								
1	งานประสานท่อระหว่างถังน้ำ								
	- ท่อ Pvc ขึ้น 8.5 ชนิดปลายบาน								
	ขนาด Ø 2" ยาว 4 ม.	ท่อน	1.00	210.00	210.00	-	-	210.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก pvc Ø 2"	ตัว	8.00	33.00	264.00	-	-	264.00	
2	งานท่อน้ำ(ขึ้นถัง)								
	- ท่อ Pvc ขึ้น 8.5 ชนิดปลายบาน								
	ขนาด Ø 1 1/2" ยาว 4 ม.	ท่อน	6.00	133.00	798.00	-	-	798.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน pvc Ø 1 1/2"	ตัว	1.00	29.50	29.50	-	-	29.50	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก pvc Ø 1 1/2"	ตัว	4.00	23.00	92.00	-	-	92.00	

	ประตุน้ำ pvc ขอบลวาล์ว ขนาด Ø 1 1/2"	ตัว	1.00	53.00	53.00	-	-	53.00	
	- ข้อง Pvc. 45° Ø 1 1/2"	ตัว	4.00	13.00	52.00	-	-	52.00	
	- ข้อง Pvc. 90° Ø 1 1/2"	ตัว	4.00	21.96	87.84	-	-	87.84	
	- สามทาง Pvc Ø 1 1/2"	ตัว	1.00	45.00	45.00	-	-	45.00	
	- ยูนิย่นเหล็ก Ø 1 1/2"	ตัว	1.00	160.00	160.00	-	-	160.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 1 1/2"	ตัว	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- น้ำยาประสานท่อ pvc ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	2.00	141.59	283.18	-	-	283.18	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 1 1/2"	ชุด	6.00	15.00	90.00	-	-	90.00	
3	งานท่อน้ำ (ลงถัง)								
	- ท่อ Pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน								
	ขนาด Ø 3" ยาว 4 ม.	ท่อน	4.00	489.00	1,956.00	-	-	1,956.00	
	- ประตุน้ำ Pvc ชนิดขอบลวาล์ว ขนาด Ø 3"	ตัว	1.00	539.00	539.00	-	-	539.00	
	- ข้อง pvc 45° Ø 3"	ตัว	2.00	140.00	280.00	-	-	280.00	
	- ข้อง pvc 90° Ø 3"	ตัว	3.00	115.42	346.26	-	-	346.26	
	- สามทาง Pvc Ø 3"	ตัว	2.00	218.23	436.46	-	-	436.46	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 3"	ชุด	6.00	20.00	120.00	-	-	120.00	
4	งานท่อน้ำ ล้น								
	- ท่อ Pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน								
	ขนาด Ø 2" ยาว 4 ม.	ท่อน	3.00	210.00	630.00	-	-	630.00	
	- ข้อง pvc 90° Ø 2"	ตัว	2.00	35.05	70.10	-	-	70.10	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก pvc Ø 2"	ตัว	1.00	33.00	33.00	-	-	33.00	
	- เหล็กรัดท่อ ขนาด Ø 2"	ชุด	6.00	10.00	60.00	-	-	60.00	
	- น้ำยาประสานท่อ pvc ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	2.00	141.59	283.18	-	-	283.18	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์	ระบบ	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	"ระบบสูบน้ำ"								
1	งานท่อน้ำ								
	- ท่อ Pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายธรรมดา								
	ขนาด Ø 2" ยาว 4 ม.	ท่อน	10.00	219.00	2,190.00	-	-	2,190.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน pvc Ø 2"	ตัว	10.00	47.00	470.00	-	-	470.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก pvc Ø 2"	ตัว	10.00	33.00	330.00	-	-	330.00	
	- น้ำยาประสานท่อ pvc ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	2.00	141.59	283.18	-	-	283.18	
	- เทปพันเกลียว	ม้วน	10.00	18.00	180.00	-	-	180.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์	ระบบ	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานไฟฟ้า								
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	ชุด	1.00	780.00	780.00	-	-	780.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x25 มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2.00	1,003.00	2,006.00	-	-	2,006.00	
	- ตู้ควบคุม เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมลูกลอม								
	และอุปกรณ์	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ตู้ไฟ	ตู้	1.00	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- แร็ค 2 ช่อง พร้อมลูกคาถ	ชุด	2.00	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสูบน้ำ	ระบบ	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	งานท่อน้ำเข้าอุปโภคภายในหมู่บ้าน								
	- งานขุดดินวางท่อน้ำเข้าอุปโภค ขนาดกว้าง 0.25 ม.								
	ยาว 1,766 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. (พร้อมถมดิน)	ลบ.ม.	132.45	-	-	112.00	14,834.40	14,834.40	
	- ท่อ Pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน								
	ขนาด Ø 2" ยาว 4 ม.	ท่อน	445.00	210.00	93,450.00	41.00	18,245.00	111,695.00	
	- ท่อ Pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน								
	ขนาด Ø 1/2" ยาว 4 ม.	ท่อน	10.00	49.00	490.00	31.00	310.00	800.00	
	- ข้อต่อสามทางลด 2"x1/2"	ตัว	65.00	77.00	5,005.00	23.10	1,501.50	6,506.50	
	- ข้อต่อตรง Ø 2"	ตัว	20.00	21.96	439.20	4.20	84.00	523.20	

- ข้อต่อตรงลด 3"x2"	ตัว	1.00	98.00	98.00			98.00	
- ข้อต่อสามทาง Ø 2"	ตัว	10.00	48.13	481.30	8.55	85.50	566.80	
- ข้อต่อ pvc 90° Ø 2"	ตัว	45.00	35.05	1,577.25	13.50	607.50	2,184.75	
- ประตุน้ำ Pvc ชนิดบอลวาล์ว ขนาด Ø 2"	ตัว	10.00	216.00	2,160.00	64.80	648.00	2,808.00	
- น้ำยาประสานท่อ pvc ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	20.00	141.59	2,831.80			2,831.80	
			TOTAL	216,401.52		111,289.50	327,691.02	
				รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			327,691.02	

ผลรวมค่างานต้นทุน = 327,691.02
 ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3073
 รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) = 428,390.47

หมายเหตุ : ราคาที่ใช้ในการประมาณการกำหนดจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2569

** ค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงานของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)

*** ราคาค่าวัสดุก่อสร้างมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วยจากราคากลางงานก่อสร้าง (สำนักงานประมาณ)

**** ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานที่ไม่มีในราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่นฯ ใช้สืบราคาจากท้องถิ่น

***** ค่าแรงงานนอกเหนือจากรายการที่กำหนด ให้เหมารวม 30 % - 37 % ของยอดราคาค่าวัสดุ

ลงชื่อ
 (นายชาญยุทธ โคตรคูมาตย์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจ
 (นายสราพร โสภะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายสราพร โสภะ)
 ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายแทนไท คนานิตย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง ที่ /2569 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. 2569
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสราพร โสภะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าทอง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวนันท์ริกา บัณฑิตา)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวสุกัลยา มาลากอง)
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ